

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ประกวดจ้าง งานฝายน้ำล้น ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม หมู่ ๑๑ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา รหัสโครงการ นม.๐๔๖๐ แบบเลขที่ ๑๓๘๖๐ น.ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-Bidding)/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๓ กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๑๗๑,๐๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานฝายน้ำล้น ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม หมู่ ๑๑ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา รหัสโครงการ นม.๐๔๖๐ แบบเลขที่ ๑๓๘๖๐ น.

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒,๑๕๘,๐๐๐บาท (สองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบฟอร์มการประมาณราคางานก่อสร้าง สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

๕.๒

๕.๓

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสุวัฒน์ ธาตุทะนะ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประธานกรรมการ

๖.๒ นางสาวอุดมลักษณ์ อินทรกำแหง วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ

๖.๓ นายสถาพร แทนนาค นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

๖.๔ นางสาวขวัญจิตร กะหมั่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการและเลขานุการ

ราคากลาง

สำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

งานก่อสร้างฝายน้ำล้น งานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม หมู่ที่ 11 ตำบล ปากช่อง อำเภอ ปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา แบบเลขที่ น. รหัสโครงการ นม.0460

ช่อง 1	ช่อง 2	ช่อง 3	ช่อง 4	ช่อง 5	ช่อง 6	ช่อง 7		ช่อง 8	
ลำดับที่	รายการ	ค่า K สูตรที่	ปริมาณ	หน่วย	ราคา/หน่วย	ราคารวม	ค่า Factor F	ราคาเสนอรวมเฉลี่ย	
								บาท/หน่วย	ราคารวมทั้งสิ้น (บาท)
1.	งานชลประทาน								
1.1	งานขุดดินด้วยเครื่องจักร(ไม่รวมค่าขนส่ง)		10,023.1	ลบ.ม.	17.61	176,507.43	1.3375	23.55	236,078.69
1.2	งานขุดดินด้วยเครื่องจักร		23,620.0	ลบ.ม.	29.71	701,750.90	1.3375	39.74	938,591.83
1.3	ดินถมบดอัดแน่นที่ได้จากขุดดิน		10,023.1	ลบ.ม.	40.19	402,829.85	1.3375	53.75	538,784.92
รวมค่างานชลประทาน						1,281,088.18	1.3375		1,713,455.44
2.	งานสะพานและท่อเหลี่ยม								
2.1	งานป้ายโครงการ (ป้ายบอกทางและป้ายหน้างาน)		1.00	แห่ง	19,265.13	19,265.13	1.2782	24,624.68	24,624.68
2.2	อาคารระบายน้ำ เข้า-ออก 2 ช่องทาง (BOX CULVERT)		1.00	แห่ง	328,884.75	328,884.75	1.2782	420,380.49	420,380.49
รวมค่างานสะพานและท่อเหลี่ยม						348,149.88	1.2782		445,005.18
รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น						1,629,238.06			2,158,460.62
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ									2,158,000.00

สองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน



 (นายเอกชัย กลิ่นบุบผา)

ผู้ประมาณราคา



 (นายสถาพร แทนนาค)

หัวหน้าสาย