

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ประกวดจ้าง งานระบบท่อส่งน้ำ ที่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๓ หมู่ ๗ ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา รหัสโครงการ นม.๐๑๖๑ แบบเลขที่ ๐๐๓๖๑ ย. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-Bidding)/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๓ กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๕๓๙,๐๐๐บาท (สามล้านห้าแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานระบบท่อส่งน้ำ ที่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๓ หมู่ ๗ ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา รหัสโครงการ นม.๐๑๖๑ แบบเลขที่ ๐๐๓๖๑ ย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๓,๕๓๙,๐๐๐บาท (สามล้านห้าแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบฟอร์มการประมาณราคางานก่อสร้าง สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

๕.๒

๕.๓

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสุวัฒน์ ธาตุชนะ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประธานกรรมการ

๖.๒ นางสาวอุดมลักษณ์ อินทรกำแหง วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ

๖.๓ นายสถาพร แทนนาค นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

๖.๔ นางสาวขวัญจิตร กะหม้ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการและเลขานุการ

แบบฟอร์มการประมาณราคาก่อสร้าง
สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ	กลุ่มพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 2	สำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน
	กรมพัฒนาที่ดิน	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
งานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ		งานขุดลอกสระพร้อมวางท่อส่งน้ำ ความยาว 740 เมตร
สถานที่ก่อสร้าง สพข. 3 หมู่ที่ 7 ตำบล จอหอ		ผลประโยชน์ที่ได้รับ เพื่อการเกษตร 60 ไร่
อำเภอ เมือง จังหวัด นครราชสีมา		คาดว่าจะราษฎรได้รับประโยชน์ 126 ครัวเรือน
พิกัด UTM (48 P) 0191613 E 1666855 N ระบุว่าที่ 5439-III		ประชากรที่ได้รับประโยชน์ 560 คน
เจ้าของงาน กรมพัฒนาที่ดิน	ออกแบบและรายการ	
ประมาณการตามแบบเลขที่	ข. รหัสโครงการ นม. 0160 จำนวน 16 แผ่น	
ประมาณราคา	เมื่อวันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561	
ราคาน้ำมันดีเซล 26.00 - 26.99 บาท/ลิตร		

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานชลประทาน	1,540,447.51	1.3375	2,060,348.55	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย.....% - ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....% - เงินประกันผลงานหัก.....%
2	งานสะพานและท่อเหลี่ยม	1,157,156.54	1.2782	1,479,077.49	
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			3,539,426.04	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			3,539,000.00	

ตัวอักษร (สามล้านห้าแสนสามหมื่นเก้าพันสี่ร้อยยี่สิบหกบาทสี่สตางค์)

ผู้ประมาณราคา
(นายเอกชัย กลิ่นนุบผา)

เห็นชอบ
(นายศรจิตร์ ศรีณรงค์)
(ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.
(นายสุวัฒน์ ธาตุทะนะ)

(ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา)

2.
(นางสาวอุดมลักษณ์ อินทรกำแหง)

(วิศวกรโยธาชำนาญการ)

3.
(นายสถาพร แทนนาค)

(นายช่างโยธาชำนาญงาน)

4.
(นางสาววิญญิตร์ กะหมั่ง)

(เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน)

ราคากลาง

สำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 งานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ สพข.3 หมู่ที่ 7 ตำบล จอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา แบบเลขที่ ย. รหัสโครงการ นม. 0160

ช่อง 1	ช่อง 2	ช่อง 3	ช่อง 4	ช่อง 5	ช่อง 6	ช่อง 7	ช่อง 8		
ลำดับที่	รายการ	ค่า K สูตรที่	ปริมาณ	หน่วย	ราคา/หน่วย	ราคารวม	ค่า Factor F	ราคาเสนอรวมเฉลี่ย	
								บาท/หน่วย	ราคารวมทั้งสิ้น (บาท)
1.	งานชลประทาน								
1.4	งานขุดดินด้วยเครื่องจักร(ไม่รวมค่าขนส่ง)		4,729.46	ลบ.ม.	17.61	83,285.72	1.3375	23.55	111,394.65
1.5	งานขุดดินด้วยเครื่องจักร		23,340.76	ลบ.ม.	29.71	693,454.10	1.3375	39.74	927,494.86
	ดินถมบดอัดแน่นที่ได้จากขุดดิน		4,729.46	ลบ.ม.	41.00	193,907.70	1.3375	54.84	259,351.54
1.6	ท่อ PE ขนาด 180 มม. (OD)		740.00	ม.	650.00	481,000.00	1.3375	869.38	643,337.50
1.7	งานเชื่อมต่อ PE ขนาด 180 มม. (OD)		740.00	ม.	120.00	88,800.00	1.3375	160.50	118,770.00
ค่างานชลประทาน						1,540,447.51	1.3375		2,060,348.55
2.	งานสะพานและท่อเหลี่ยม								
2.1	งานป้ายโครงการ + ป้ายหน้างาน		1.00	จุด	15,036.00	15,036.00	1.2782	19,219.01	19,219.01
2.2	งานติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมใช้งาน		1.00	งาน	654,750.00	654,750.00	1.2782	836,901.45	836,901.45
2.3	อาคารควบคุมน้ำแบบที่ 1		1.00	จุด	64,433.77	64,433.77	1.2782	82,359.25	82,359.25
2.4	อาคารควบคุมน้ำแบบที่ 2		2.00	จุด	37,102.06	74,204.13	1.2782	47,423.86	94,847.71
2.5	จุดจ่ายน้ำทางเดียว		7.00	จุด	5,082.52	35,577.65	1.2782	6,496.48	45,475.35
2.6	ตอม่อรับท่อ ทุก 20 เมตร		35.00	จุด	146.62	5,131.87	1.2782	187.42	6,559.55
2.7	อาคารโรงสูบน้ำ		1.00	แห่ง	200,220.93	200,220.93	1.2782	255,922.39	255,922.39
2.8	อาคารทางน้ำเข้า-ออก ท่อ 2 แถว		1.00	แห่ง	107,802.20	107,802.20	1.2782	137,792.77	137,792.77
รวมค่างานสะพานและท่อเหลี่ยม						1,157,156.54	1.2782		1,479,077.49
รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น						2,697,604.05			3,539,426.04
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ								สามล้านห้าแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน	3,539,000.00

.....
 (นายเอกชัย กลิ่นนุบผา)

ผู้ประมาณราคา

..... หัวหน้าสาย
 (นายสถาพร แทนนาค)